

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu 2*1,00*8,00	m ² m ²	 16,000	
				RAZEM	16,000
2	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 2*2,00+8,00	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 2,65*0,77+0,49*1,28+0,76*1,53+1,73*1,00	m ² m ²	 5,560	
				RAZEM	5,560
4	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych 2*(2,71+0,83+0,55+1,31+0,82+1,56+1,79+1,06)	m m	 21,260	
				RAZEM	21,260
5	KNR 4-01 0214-02	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-10 6,146*0,07	m ³ m ³	 0,430	
				RAZEM	0,430
6	KNR 2-02 1106-07	analogia - czapki kominowe, dopłata za zbrojenie siatką stalową fi6 2,71*0,83+0,55*1,31+0,82*1,56+1,79*1,06	m ² m ²	 6,146	
				RAZEM	6,146
7	KNR 4-01 0203-13 z. sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 6,146	m ² m ²	 6,146	
				RAZEM	6,146
8	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 5,56*0,06	m ³ m ³	 0,334	
				RAZEM	0,334
9	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 0,334	m ³ m ³	 0,334	
				RAZEM	0,334
10	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powiekanej o szer.w rozwinięciu po- nad 25 cm 2,91*1,03+0,75*1,41+1,02*1,66+1,99*1,26	m ² m ²	 8,255	
				RAZEM	8,255
11	NNRNKB 202 0521- 06	analogia - (z.I) montaż prefabrykowanych rur 25x25 cm dł100 cm z bla- chy chromoniklowej (przedłużenie kominu kotłowni) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 0310-01 z. sz. 2.5. 9907-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - materiały z rozbiórki 0,5*(2,55*0,67+0,39*1,23+0,66*1,48)*0,21	m ³ m ³	 0,332	
				RAZEM	0,332
13	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 0,56*2*(2,55+0,67)+2,12*2*(0,39+1,23+0,66+1,48)+0,52*2*(1,63+0,90)	m ² m ²	 22,180	
				RAZEM	22,180
14	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 22,18	m ² m ²	 22,180	
				RAZEM	22,180
15	KNR 0-23 2612-02	analogia - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych gr 3 cm do kominów 22,18	m ² m ²	 22,180	
				RAZEM	22,180
16	KNR 0-23 2612-07	analogia - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na kominach 22,18	m ² m ²	 22,180	
				RAZEM	22,180
17	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 4*(0,56+2,12+0,52)	m m	 12,800	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,800
18	KNR 0-23 0933-01 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze baranek gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Tynki na pow.do 5 m2. 22,18	m ² m ²	 22,180	
				RAZEM	22,180
19	KNR 0-23 0933-05 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze baranek gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne Tynki na pow.do 5 m2. 22,18	m ² m ²	 22,180	
				RAZEM	22,180

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu 1,00*19,00+6*1,00*3,00	m ² m ²	 37,000	
				RAZEM	37,000
2	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 19,00+6*4,00	m m	 43,000	
				RAZEM	43,000
3	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0,51*2,08+0,78*2,15+0,51*2,73+0,50*0,81+0,52*2,30+0,52*2,47	m ² m ²	 7,016	
				RAZEM	7,016
4	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych 2*(0,51+2,08+0,78+2,15+0,51+2,73+0,50+0,81+0,52+2,30+0,52+2,47)	m m	 31,760	
				RAZEM	31,760
5	KNR 4-01 0214-02	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-10 7,016*0,07	m ³ m ³	 0,491	
				RAZEM	0,491
6	KNR 2-02 1106-07	analogia - czapki kominowe, dopłata za zbrojenie siatką stalową fi6 7,016	m ² m ²	 7,016	
				RAZEM	7,016
7	KNR 4-01 0203-13 z. sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 7,016	m ² m ²	 7,016	
				RAZEM	7,016
8	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 7,016*0,06	m ³ m ³	 0,421	
				RAZEM	0,421
9	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 0,421	m ³ m ³	 0,421	
				RAZEM	0,421
10	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po- nad 25 cm 0,71*2,28+0,98*2,35+0,71*2,93+0,70*1,01+0,72*2,50+0,72*2,67	m ² m ²	 10,432	
				RAZEM	10,432
11	KNR 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejs- cu) 5,00	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 2,45*2*(0,41+1,98+0,68+2,05+0,41+2,63+0,40+0,71+0,42+2,20+0,42+ 2,37)	m ² m ²	 71,932	
				RAZEM	71,932
13	KNR AT- 31 0602- 01	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonne 71,932	m ² m ²	 71,932	
				RAZEM	71,932

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu 1,00*26,00+7*1,00*3,00	m ² m ²	 47,000	
				RAZEM	47,000
2	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 26,00+7*4,00	m m	 54,000	
				RAZEM	54,000
3	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0,52*(1,55+2,26+1,16+2,17+1,92+2,95+0,94+2,64+2,10+3,56+4,51)	m ² m ²	 13,395	
				RAZEM	13,395
4	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych 2*(0,52*11+1,55+2,26+1,16+2,17+1,92+2,95+0,94+2,64+2,10+3,56+4,51)	m m	 62,960	
				RAZEM	62,960
5	KNR 4-01 0214-02	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-10 13,395*0,07	m ³ m ³	 0,938	
				RAZEM	0,938
6	KNR 2-02 1106-07	analogia - czapki kominowe, dopłata za zbrojenie siatką stalową fi6 13,395	m ² m ²	 13,395	
				RAZEM	13,395
7	KNR 4-01 0203-13 z. sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 13,395	m ² m ²	 13,395	
				RAZEM	13,395
8	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 3,50*5,00	m ² m ²	 17,500	
				RAZEM	17,500
9	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 13,395*0,06 0,02*3,50*5,00	m ³ m ³ m ³	 0,804 0,350	
				RAZEM	1,154
10	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 1,154	m ³ m ³	 1,154	
				RAZEM	1,154
11	NNRNKB 202 0541- 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po- nad 25 cm 0,72*(1,75+2,46+1,36+2,37+2,12+3,15+1,14+2,84+2,30+3,76+4,61)	m ² m ²	 20,059	
				RAZEM	20,059
12	KNR 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cimento- wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejs- cu) 5,00	m ² m ²	 5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 1,50*2*(0,42*11+0,20*12+1,45+2,16+1,06+2,07+1,82+2,85+0,84+2,54+ 2,00+3,46+4,41)	m ² m ²	 95,040	
				RAZEM	95,040
14	KNR AT- 31 0602- 01	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna 95,04	m ² m ²	 95,040	
				RAZEM	95,040